

### Rozpočtové náklady

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Počet dní	Počet hodín
			<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>	<b>11,24</b>	<b>269,76</b>
1	001	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	0,13	3,12
2	272	11120-1401	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	0,04	0,96
3	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	0,13	3,12
4	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	0,13	3,12
5	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm,	0,75	18,00
6	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm,	1,67	40,08
7	221	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm,	0,75	18,00
8	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	0,04	0,96
9	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	2,75	66,00
10	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,00	0,00
11	001	12220-1401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3	1,42	34,08
12	001	12220-1409	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,00	0,00
13	272	12286-1101	Ťažba a rozpojenie jednotlivých balvanov	0,21	5,04
14	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3	0,17	4,08
15	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	0,00	0,00
16	001	16220-1455	Vodorovné premiestnenie do 3 km konárov list. do 30 cm	0,04	0,96
17	001	16230-1401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	0,04	0,96
18	001	16230-1421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	0,04	0,96
19	001	16230-1501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	0,04	0,96
20	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	0,00	0,00
21	001	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	0,71	17,04
22	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	0,00	0,00
23	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,29	6,96
24	001	17420-1201	Zásyp jám po vytážení pňa o priemere do 30 cm	0,02	0,48

25	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1,87	44,88
<b>2 - ZÁKLADY</b>				<b>0,38</b>	<b>9,12</b>
26	271	21275-2128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a obsypom	0,38	9,12
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,24</b>	<b>5,76</b>
28	011	31732-2311	Žlabové rímsoy zo železobetónu tr. B 20	0,13	3,12
29	011	31735-1101	Debnenie klenbových pásov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	0,05	1,20
30	011	31735-1102	Debnenie klenbových pásov s podper. konštr. do 4m odstrán.	0,03	0,72
31	011	31735-1103	Prípl. za podpernú konštrukciu výšky do 6m	0,01	0,24
32	011	31736-1721	Výstuž prekladov, rímsoy 10425	0,02	0,48
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>				<b>8,11</b>	<b>194,64</b>
33	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	1,88	45,12
34	221	56485-1111	Podklad zo štrkordre hr. 15 cm	1,50	36,00
35	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	0,13	3,12
36	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m <sup>2</sup>	0,10	2,40
37	221	57713-1111	Betón asfaltový tr. 1 AC 11, AC 16 (stred. ABS, hrubozr. ABH) š. do 3 m hr. 4 cm	0,25	6,00
38	221	57715-1113	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH) š.do 3 m hr. 6 cm	0,25	6,00
39	221	58112-1111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	0,25	6,00
40	221	59621-1123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B nad 300m <sup>2</sup>	3,75	90,00
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>				<b>0,04</b>	<b>0,96</b>
43	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	0,01	0,24
44	221	89943-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca	0,03	0,72
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>20,38</b>	<b>489,12</b>
45	221	91123-1111	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpkami, s dvoma madlami	0,08	1,92
46	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	0,17	4,08
49	221	91450-1111	Osadenie rúrkového nastavca na stĺpik zvislej dopr. značky	0,04	0,96
50	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	0,13	3,12

51	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky	0,00	0,00
52	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	0,02	0,48
53	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	2,00	48,00
55	221	91786-2111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	2,25	54,00
57	221	91941-1111	Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm	0,13	3,12
58	221	91941-2111	Hospod. prejazd dl. 4 m z bet. rúr DN 40cm s čelom z betónu B10 prevyš. do 0,6 m	0,13	3,12
59	221	91953-5555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. B 10	0,04	0,96
60	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	0,08	1,92
61	272	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	3,85	92,40
62	272	91973-5113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,00	72,00
63	221	91974-1111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	0,13	3,12
64	221	96600-5211	Rozobratie cest. zábradlia so stĺpkami osad. do ríms, dosák	0,04	0,96
65	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	0,02	0,48
66	221	96600-8112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 50 cm	0,04	0,96
67	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	2,50	60,00
68	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	3,65	87,60
69	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,08	49,92
70	013	97910-1757	Poplatok za uložen. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	0,00	0,00
71	272	97913-1410	Poplatok za uložen. a znešk. stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	0,00	0,00
72	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	0,00	0,00

<b>Čas trvania prác celkom</b>	<b>40,39</b>	<b>969,36</b>
--------------------------------	--------------	---------------

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Počet dní	Počet hodín
		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			<b>0,17</b>	<b>4,08</b>
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	11,220	0,13	3,12
2	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,220	0,04	0,96
3	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	11,220	0,00	0,00
		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>			<b>2,80</b>	<b>67,20</b>
4	015	278381531	Základy do 5 m3 z betónu prostého tr. C 16/20 vrátane debnenia a oddebnenia, zložitost' I	m3	11,220	0,17	4,08
5	R	274990501	Dodávka a montáž podstavcov pod lavičky z valcovaného profilu UPE 160 mm, vrátane povrchovej úpravy	kg	1 488,520	2,63	63,12
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	27,109	0,00	0,00
		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>			<b>1,06</b>	<b>25,44</b>
7	R	762010501	Dodávka a montáž drevenej časti lavičky, rozm 200x50 cm, s operadlom, vrátane náterov a spojovacieho materiálu	ks	5,000	0,42	10,08
8	R	762010502	Dodávka a montáž drevenej časti lavičky, rozm 200x50 cm, bez operadla, vrátane náterov a spojovacieho materiálu	ks	1,000	0,13	3,12
9	R	762010503	Dodávka a montáž drevenej časti lavičky, rozm 400x90 cm, sčasti s operadlom, vrátane náterov a spojovacieho materiálu	ks	1,000	0,13	3,12
10	R	762010505	Dodávka a montáž drevenej a oceľovej časti Informačného panela, rozm.650x1670 mm, vrátane extrudovanej plastovej tabule a odborného popisu, náterov a spojovacieho materiálu	ks	14,000	0,38	9,12
11	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	146,180	0,00	0,00
		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			<b>0,25</b>	<b>6,00</b>

12	R	762010506	Dodávka a montáž smetného koša, ocelelová a drevená časť, vrátane náterov	ks	14,000	0,21	5,04
13	R	762010507	Dodávka a montáž picej fontáky, rozm 480x550x1250 mm, z liatiny a s mosadzným kohútikom, vrátane napojenia na zdroj vody a vybudovanie revíznej šachty	ks	1,000	0,04	0,96
14	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	60,400	0,00	0,00

<b>Čas trvania prác celkom</b>	<b>4,28</b>	<b>102,72</b>
--------------------------------	-------------	---------------

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Počet dní	Počet hodín
		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			<b>0,17</b>	<b>4,08</b>
1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	18,000	0,04	0,96
2	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,000	0,04	0,96
3	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	18,000	0,00	0,00
4	231	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	2,000	0,02	0,48
5	231	183101313	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	3,000	0,02	0,48
6	231	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	3,000	0,04	0,96
9	231	184102411	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 výšky do 1 m	ks	2,000	0,01	0,24
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			<b>0,08</b>	<b>1,92</b>
11	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	180,000	0,08	1,92
		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>			<b>0,08</b>	<b>1,92</b>
13	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	180,000	0,08	1,92
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	45,428	0,00	0,00

<b>Čas trvania prác celkom</b>	<b>0,33</b>	<b>7,92</b>
--------------------------------	-------------	-------------